

## Aanleverspecificaties

Voor een succesvolle brandvertraging is juiste aanlevering van belang.

**Het aangeleverde hout moet voldoen aan de volgende algemene eisen voldoen:**

1. Het pakket moet schimmel en schadevrij zijn
2. Standaard aangeleverd in veel voorkomende profielen (vierzijdig geschaafd, channelsiding, tong & groef, etc.), afwijkingen in overleg
3. Dikte van de planken moeten tussen de 15-42 mm liggen
4. Het vochtgehalte van het pakket moet tussen de 5-22% liggen
5. Voorafgaand aan de levering moet de Declaration of Performance zijn doorgestuurd naar Hestus
6. Specificaties per pakket moet opgegeven zijn in het orderformulier

**Aangeleverd opgelat hout moet aan de volgende eisen voldoen:**

7. Het aangeleverde hout mag maximaal **110 x 110 cm** (breedte x hoogte) zijn
8. De lengte van het aangeleverde hout mag maximaal **5750 cm** zijn
9. Planken of platen moeten per laag worden voorzien van tussenlatten\*
  - a) Om de **30 cm** moet een lat geplaatst worden
  - b) De latten moeten min. **18 mm** hoog zijn, max. **22 mm**
  - c) De latten moeten min. **18 mm** breed zijn, max. **30 mm**
  - d) De latten mogen vierkant zijn
  - e) Bij rechthoekige latten moet er min. **4 mm** verschil zitten tussen de breedte en de hoogte
10. Bij afwijkende kopmaten vooraf communiceren met Hestus

\* Planken met de dikte tussen **18 – 21 mm** mogen dubbel opgelat worden, met de zichtzijden naar elkaar toe.

